

浙江景兴纸业股份有限公司 关于实施环境综合治理项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 12 月 29 日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于实施环境综合治理项目的议案》，同意公司以自筹资金 5,600 万元人民币实施环境综合治理项目。

一、投资项目概述

为提升公司的污染防治和清洁生产水平，有效降低噪声及恶臭对周边环境的影响，切实保障群众环境权益，维护生态环境安全，促进企业健康、规范和可持续发展，公司及控股子公司浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸”）拟实施全厂区（含公司及控股子公司景兴板纸）的废气及噪声污染实施综合治理项目，项目预计总投资 5,600 万元人民币。

景兴板纸注册资本 4,450 万美元；法定代表人：朱在龙；经营范围为高档纸、纸板（绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品）、纸制品及造纸原料的制造、销售，废纸收购。景兴板纸系公司控股子公司，公司持有其 75%的股份。

本次环境综合治理项目所需资金来源于公司及景兴板纸的自筹资金。

根据《公司章程》，本次投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

根据《关联交易决策制度》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、环境治理项目主要内容

（一）治理目标

1、厂界废气污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩

建二级排放限值。

2、厂界靠近乍王公路（07 省道）一侧及北厂区北侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 4a 类标准，其余厂界噪声满足 3 类标准。

（二）治理措施

针对公司废气及噪声提升治理，改造项目设计了诸多整改措施，实施后预计可取得较好的效果，具体如下：

1、企业南北厂区污水站产生臭气的单元均进行了臭气收集，共设 4 套臭气收集处理系统，其中 1#（设计风量 90000m³/h）与 2#（设计风量 30000m³/h）臭气收集处理系统采用喷淋+生物喷淋塔+化学除臭工艺进行处理，3#（设计风量 80000m³/h）与 4#（设计风量 50000 m³/h）臭气收集处理系统采用氧化喷淋+碱喷淋工艺进行处理，尾气均通过 15m 高排气筒达标排放；现有造纸车间（10#、12#、13#、15#、16#、生活用纸、5#与 6#纸机）54 台真空泵更换为 20 台透平机，抽出的废气直接高空排放，不产生冷却塔吹脱废气；碎解站（10#、12#、13#、15#、16#、生活用纸、5#与 6#纸机）产生的碎渣送入挤干机（共 7 台）进行挤干处理，干渣放入车辆或容器，不产生碎解站挥发废气。通过以上 3 项废气处理措施，企业废气产生单元基本上实现了废气收集，从而减弱了厂界异味，改善了厂界环境，对周边居民点的影响也得以减轻。

2、为降低北侧界、西厂界、南厂界及东厂界边界噪声，设计对造纸车间（10#、12#、13#、15#、16#、生活用纸纸机）顶部真空风机与气罩排风机出口加装消音器（预计消噪 30dB<A>）、风机电机配套隔音房（预计消噪 30dB<A>）、部分水泵安装隔音罩及进出口消音器（预计消噪 25~30dB<A>）、部分操作间更换或加装隔音门且门窗平时保持关闭（预计消噪 25dB<A>）、原料堆场（10#、12#、15#、16#）内尽量安排叉车与货车晚上在远离围墙一侧操作（预计消噪 20 dB<A>）、西侧 92m 长围墙（高 2m）由铁栏杆结构改为砖砌结构（预计消噪 15 dB<A>）、东南侧 424m 长围墙（高 2m）由篱笆结构改为砖砌结构（预计消噪 20 dB<A>）等措施。通过以上措施，企业噪声产生单元基本上实现了降噪处理，从而减弱了厂界噪声，确保厂界噪声达标，减轻了对周边居民点的影响。

（三）投资估算

废气治理措施预计投资 4,400 万元，噪声治理措施预计投资 1,200 万元，共计投资 5,600 万元。由于公司及景兴板纸的生产厂区相连，因此，环境治理工程方案设计涵盖了公司及景兴板纸全部厂区，实施过程中由财务部门对实际产生的成本、

支出独立核算至公司及景兴板纸。

（四）项目实施对生产的影响及进度安排

项目主要对生产车间外围进行施工，不影响造纸机正常生产，对公司生产经营没有影响。

环境综合治理项目预计将于 2018 年 2 月完工。

三、项目存在的风险提示

项目建成后，存在不如预期治理效果，需要进一步采取整治措施而增加投入的可能。

四、备查文件

- 1、公司六届董事会七次会议决议；
- 2、环境综合治理项目可行性研究报告。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日